

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис № 2
 Московского района"

А.П. Смольняков

Согласовано:
 Уполномоченное лицо от
 собственников МКД,
 действующий на основании
 протокола № 1 от 16.12.16
 Кв.8.102 Ф.И.О

Локальная смета

план мероприятий по текущему ремонту на 2019 год по адресу: ул. Фрунзе д. 10
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: ноябрь 2018г.
 Наименование региона: Санкт-Петербург
 Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госгталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп. от 07.2016
 Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 11.2018 (Санкт-Петербург)
 Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург-Эталон 2012

Сметная стоимость: 377009,00 руб.

| № п.п. | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | ВСЕГО | | Остаток стоимости, руб. | | Затраты труда | |
|--|---------------------|---|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|
| | | | | | ВСЕГО основной з/лл | эксгл. машин в. т.ч. з/лл машинистов | ВСЕГО | основной заработной платы | эксгл. машин в. т.ч. з/лл машинистов | рабочих-строителей, чел-ч. на единицу | всего | |
| Раздел 1 Тамбурные двери - 1,2,3,4,5,6 пар. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРэ 4.01-05-004-01 | Снятие дверных полотн к з/л рабочим: 1,930, (Н.Р. 70% = 923,52 руб. С.П. 50% = 659,66 руб.) | 10 м2 | 2.01 | 340.09 | 0 | 1319.31 | 1319.31 | 0 | 0 | 3.63 | 7.30 |
| 2 | ТЕРэ 4.01-05-001-02 | Демонтаж дверных коробок Индексы: к з/л рабочим: 1,930, (Н.Р. 70% = 1374.37 руб. С.П. 50% = 981.70 руб.) | 1 коробка | 6 | 169.55 | 0 | 1963.39 | 1963.39 | 0 | 0 | 1.79 | 10.74 |
| 3 | ТЕР 10-01-047-05 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 к стоим. эксгл. машин в. т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочим: 19,042, к стоимости машин: 11,593, к з/л машинистов: 19,042, к материалам: 5,607, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 77% = 3644,72 руб. С.П. 50*0,8*0,85 = 34% = 1609,36 руб.) | 100 м2 проемо в | 0.201 | 4919.45 1226.42 | 458.66 10,28 | 9407.98 | 4694.05 | 1068.77 39.35 | 100.99 0.52 | 20.30 0.11 | |

