


Сметный Калькулятор

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис № 2
Московского района"


А.П. Смольняков

Согласовано:
Уполномоченное лицо от
Собственников МКД,
действующий на основании
протокола № 1 от 20.05.16

Локальная смета
план мероприятий по текущему ремонту на 2019 год по адресу: пр. Ю. Гагарина д. 19/24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Ф.И.О.

Составлен(а) в уровне цен на: ноябрь 2018г.
Наименование региона: Санкт-Петербург
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп. от 07.2016
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 11.2018 (Санкт-Петербург)
Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург-Эталон 2012

Сметная стоимость: 678836.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/лл	эксгл. машин в.т.ч. з/лл машинистов	ВСЕГО основной заработной платы	эксгл. машин в.т.ч. з/лл машинистов	рабочих-строителей, чел-ч. на единицу	всего	
Раздел 1 - замена входных металлических дверей - пар. №1,2,3,4,5,6,7,8 - 8 шт.											
1	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 1832.50 руб. С.П. 50 = 50% = 1308.93 руб.)	1 коробка	8	169.55	0	2617.85	2617.85	0	1.79	14.32
2	ТЕРэ 4.01-05-004-01	Снятие дверных полотен Индексы: к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 1240.55 руб. С.П. 50 = 50% = 886.11 руб.)	10 м2	2.7	340.09	0	1772.21	1772.21	0	3.63	9.80
3	ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19.042, к стоимости машин: 10.371, к материалам: 12.867, (Н.Р. 77*0,85*0,9 = 59% = 10146.69 руб. С.П. 68*0,8*0,85 = 46% = 7910.98 руб.)	1 м2 проема	27	85.72 33.45	24.34 0	33716.52	17197.78	6815.61 0	2.40 0	64.80 0
	101-0884	Скобяные изделия для дверных балконных блоков с разделными двойными полотнами жилых и общественных зданий однополных (ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	компл.	8	(309.09)		(2472.72)				

203-9066-00	Блоки дверные металлические (ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург /8 Эталон 2012)	м2	27	(15624.29)		(421855.83)													
1П																			
4	Установка дверного доводчика к металлическим дверям к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19.042, к стоимости машин: 5.616, к материалам: 9.165, (Н.Р. 77*0,85*0,9 = 59% = 1390.42 руб. С.П. 68*0,8*0,85 = 46% = 1084.05 руб.)	1 шт.	8	19,89 15,47	3,45 0	2582,76	2356,64	155,00 0	1,11 0	8,88 0									
101-9411-07	Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 100 кг (ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург /8 Эталон 2012)	шт.	8	(1191.78)		(9534.24)													
1П																			
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				40689	23944	6971	0	98									
	Коэффициент на стесненность:	руб.						0		0									
	Итого со стесненностью:	руб.				40689	23944	6971	0	98									
	Индекс к оплате труда рабочих:					23944													
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:					6971													
	в том числе зарплата машинистов:					0													
	Индекс к стоимости материалов:					9774													
	Материалы в текущем уровне цен:					433863													
	Итого с индексацией:	руб.				474552	23944	6971	0	98									
	Накладные расходы %:	%				14610													
	Итого с накладными:	руб.				489162													
	Сметная прибыль %:	%				11190													
	Итого:	руб.				500352													
	Налог на добавленную стоимость %	%				100070.40													
	Всего по разделу:	руб.				600422													
	Аварийно-восстановительный ремонт-непредвиденные работы	руб.				78441													
	Всего по смете:	руб.				678836													

Составил: / __Митина С.В. __/

Проверил: / __Митина Л.Б. __/