



Сметный Калькулятор

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис № 2
Московского района"


А.П. Смольняков

Согласовано:
Уполномоченное лицо от
собственников МКД,
действующий на основании
протокола № 1 от 14.09.2022


Ф.И.О

Локальная смета

план мероприятий по текущему ремонту на 2022 год по адресу: Кубинская ул. д.10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт осеннего осмотра
Составлен(а) в уровне цен на: октябрь 2021г.
Наименование региона: Санкт-Петербург
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госстатлон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп.01.2020
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 10.2021 (Санкт-Петербург)
Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 10.2021 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 142416,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО		Общая стоимость, руб.		Затраты труда			
					ВСЕГО	основной з/пп	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп	экспл. машин в т.ч. з/пп	рабочих-строителей, чел-ч.	на единицу	всего	
Раздел 1 Замена входной металлической двери - 4 пар.														
1	ТЕРэ 4.01-05-004-01	Снятие дверных полотен к з/л рабочих: 2,100, (Н.Р. 70 = 70,00% = 193,47 руб. С.П. 50 = 50,00% = 138,20 руб.)	10 м2	0,387 [3,87/10]	340,09	340,09	0	0	276,39	276,39	0	0	3,63	1,41
2	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Демонтаж: Дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/л рабочих: 2,100, (Н.Р. 70 = 70,00% = 249,24 руб. С.П. 50 = 50,00% = 178,03 руб.)	1 коробка	1	169,55	169,55	0	0	356,06	356,06	0	0	1,79	1,79
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0,045666	-0	-0			0					
3	ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы к стоим. экслп. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 28,173, к стоимости машин: 14,366, к материалам: 18,509, (Н.Р. 77*0,9 = 69,30% = 2527,40 руб. С.П. 68*0,85 = 57,80% = 2107,99 руб.)	1 м2 проема	3,87	85,72	33,45	24,34	0	7000,88	3647,04	1353,22	0	2,40	9,29
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0,105	0	0			0					

101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных (ТССЦ 10.2020 Санкт-Петербург 78 Этапон 2012)	компл.	1	(315.95)	(315.95)						
203-9066-00	Блоки дверные Metallische 3-листовой конструкции толщиной 2 мм (штучосварная коробка, грунт, пластиковая ручка-кнопка, петли, 1 контур уплотнения, утеплитель). (ТССЦ 10.2021 Санкт-Петербург 78 Этапон 2012)	м2	3.87	(17098.23)	(66170.15)						
Итого прямых затрат в базовом уровне цен:		руб.			7633	4279	1353		12		
Коэффициент на стесненность:							0				
Итого со стесненностью:		руб.			7633	4279	1353		12		
	Индекс к оплате труда рабочих:		1		4279				0		
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1		1353						
	в том числе зарплата машинистов:		1		0						
	Индекс к стоимости материалов:		1		2001						
	Материалы в текущем уровне цен:		1		66486						
	Итого с индексацией:	руб.			74119	4279	1353		12		
	Накладные расходы %:	%			2970				0		
	Итого с накладными:	руб.			77089						
	Сметная прибыль %:	%			2424						
	Итого:	руб.			79513						
	Налог на добавленную стоимость %	%	20		15902.60						
	Всего по разделу:	руб.			95416						
Раздел 2 – аварийно-восстановительный ремонт											
	Непредвиденные работы – аварийно-восстановительный ремонт	руб.			47000						
	Итого по всем разделам:	руб.			142416						
	Всего по смете:	руб.			142416						

Составил:  Митина С.В. /

Проверил:  Митина Л.Б. /