


Сметный Калькулятор

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО "Жилкомсервис № 2  
Московского района"

  
А.П. Смольняков

Согласовано:  
Уполномоченное лицо от  
собственников МКД,  
действующий на основании  
протокола № 1 от 15.04.18

  
Ф.И.О

Локальная смета  
план мероприятий по текущему ремонту на 2020 год по адресу: ул. Коли Томчака д. 1/6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: октябрь 2019г.

Наименование региона: Санкт-Петербург

Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) Доп. от 06.2017

Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 10.2019 (Санкт-Петербург)

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 10.2019 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 79368,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел-ч. на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР 26-02-018-0 1 МДС81-35.2 004 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Пирипакс любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 к стоим. экспл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19,866, к стоимости машин: 9,444, к з/л машинистов: 19,866, к материалам: 3,526 (Н.Р. 100*0,9*0,85 = 77% = 10683,44 руб. С.П. 70*0,85*0,8 = 48% = 6659,81 руб.)	100 м2 обрабатываемой и поверхности	3,99 [399/100]	285,79 172,66	102,11 2,38	17688,65 (21740)	13685,95	3847,66 188,65	12,91 0,14	51,51 0,56
	113-8070	Антисептик-антипирен «ПРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины (ТССЦ 10.2019 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	кг	128,478	(169,21)						
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				17689	13686	3848 189		52 1

## Сметный Калькулятор

	Коэффициент на стесненность:		1						
	<b>Итого со стесненностью:</b>	руб.				17689	13686	3848	52
	Индекс к оплате труда рабочих:		1			13686		189	1
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			3848			
	в том числе зарплата машинистов:		1			189			
	Индекс к стоимости материалов:		1			155			
	Материалы в текущем уровне цен:		1			21740			
	<b>Итого с индексацией:</b>	руб.				39429	13686	3848	52
	Накладные расходы %:	%				10683		189	1
	<b>Итого с накладными:</b>	руб.				50112			
	Сметная прибыль %:	%				6660			
	<b>Итого:</b>	руб.				56772			
	Налог на добавленную стоимость %	%				11354.40			
	<b>Всего по разделу:</b>	руб.		20		68126			
	Аварийно-восстановительный ремонт- непредвиденные работы	руб.				11242			
	<b>Всего по смете:</b>	руб.				79368			

Составил: / Митина С.В. /Проверил: / Митина Л.Б. /