


Сметный Калькулятор

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис № 2
Московского района"


А.П. Смольняков

Согласовано:
Уполномоченное лицо от
собственников МКД,

действующий на основании
протокола № 1 от 30.03.2019

Ф.И.О

Локальная смета
план мероприятий по текущему ремонту на 2020 год по адресу: ул. Коли Томчака д. 11/17 лит. Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: октябрь 2019г.

Наименование региона: Санкт-Петербург

Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп. от 06.2017

Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 10.2019 (Санкт-Петербург)

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 10.2019 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 48310,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин в. т.ч. з/пл з/пл	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел-ч. на единицу	всего
Установка металлических дверей (элеваторный и водомерный узел)											
1	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/п рабочих: 2,013, (Н.Р. 70 = 70% = 477.83 руб. С.П. 50 = 50% = 341.31 руб.)	коробка	2	169.55	0	682.61	682.61	0	1.79	3.58
2	ТЕРэ 4.01-05-004-01	Снятие дверных полотен Индексы: к з/п рабочих: 2,013, (Н.Р. 70 = 70% = 196.96 руб. С.П. 50 = 50% = 140.69 руб.)	10 м2	0.411 [4.11/10]	340.09	0	281.37	281.37	0	3.63	1.49
3	ТЕРэ 4.01-16-008-02	Изготовление и установка металлической двери в элеваторный и водомерный узлы Индексы: к з/п рабочих: 2,013, к стоимости машин: 2.303, к материаллам: 1.835.	1 м2	4.11	1045.96	19.46	8664.12	8348.31	184.20	9.61	39.50
	101-1139	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, номинальной толщиной 7-8 мм (ТССЦ 10.2019 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.0216	(46966.14)		(1014.47)				

Сметный Калькулятор

101-3766	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗпс толщиной 2 мм (ТССЦ 10.2019 Санкт-Петербург 78 Этапон 2012)	т	0,0658	(40684,74)		(2677,06)					
101-9411-03 0П1	Петли дверные полушарнирные ПН1-130 с плазменным напылением (ТССЦ 10.2019 Санкт-Петербург 78 Этапон 2012)	шт.	4	(150,51)		(602,04)					
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				9628	9312	184	0		45
	Коэффициент на стесненность:	руб.	1								6
	Итого со стесненностью:	руб.				9628	9312	184	0		45
	Индекс к оплате труда рабочих:		1			9312					
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			184					
	в том числе зарплата машинистов:		1			0					
	Индекс к стоимости материалов:		1			132					
	Материалы в текущем уровне цен:		1			4294					
	Итого с индексацией:	руб.				13922	9312	184	0		45
	Накладные расходы %:	%				675					
	Итого с накладными:	руб.				14597					
	Сметная прибыль %:	%				482					
	Итого:	руб.				15079					
	Налог на добавленную стоимость %	%	20			3015,80					
	Всего по разделу:	руб.				18095					
	Итого по всем разделам:	руб.				18095					
	Аварийно-восстановительный ремонт-непредвиденные работы	руб.				30215					
	Всего по смете:	руб.				48310					

Составил:  Митина С.В. /

Проверил:  Митина Д.Б. /