


Сметный Калькулятор


Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис № 2
Московского района"



А.П. Смольняков

Согласовано:

Уполномоченное лицо от
собственников МКД,
действующий на основании
протокола № 1 от 28.04.16г.



Иванова О.В. Ф.И.О.

Локальная смета

план мероприятий по текущему ремонту на 2019 год по адресу: Благодатная ул. д.42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: ноябрь 2018г.

Наименование региона: Санкт-Петербург

Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп. от 07.2016

Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 11.2018 (Санкт-Петербург)

Наименование сборника текущих цен: ТСЦ 11.2018 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 154508,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО		Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин в. т.ч. з/пл	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл	рабочих-строителей на единицу	чел-ч. всего	
Раздел 1 - Замена тамбурных дверей - 1,2,3 пар.												
1	ТЕРэ 4.01-05-004-01	Снятие дверных полотен к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 454,87 руб. С.П. 50 = 50% = 324,91 руб.)	10 м2 Деревянных	0,99	340,09	0	649,81	649,81	0	3,63	3,59	
2	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Демонтаж дверных коробок Индексы: к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 687,19 руб. С.П. 50 = 50% = 490,85 руб.)	1 коробка	3	169,55	0	981,70	981,70	0	1,79	5,37	
3	ТЕР 10-01-047-05	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 к стоим. экспл. машин в. т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19,042, к стоимости машин: 11,593, к з/л машинистов: 19,042, к материалам: 5,607, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 2098,24 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 1002,49 руб.)	100 м2 проемо в	0,099	4919,45	10,28	4633,79	2312,00	526,41	100,99	10,00	
					1226,42				19,38	0,52	0,05	

203-0683	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольные с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2 (ТСССЦ 11.2018 Санкт-Петербург 78-Этапон 2012)	м2	9.9	(10127.08)	(100258.09)						
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.			6265	3944	526	19	0		
	Коэффициент на стесненность:		1								
	Итого со стесненностью:	руб.			6265	3944	526	19	0		
	Индекс к оплате труда рабочих:		1		3944						
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1		526						
	в том числе зарплата машинистов:		1		19						
	Индекс к стоимости материалов:		1		1795						
	Материалы в текущем уровне цен:		1		100258						
	Итого с индексацией:	руб.			106523	3944	526	19	0		
	Накладные расходы %:	%			3240						
	Итого с накладными:	руб.			109763						
	Сметная прибыль %:	%			1818						
	Итого:	руб.			111581						
	Налог на добавленную стоимость %	%	20		22316.20						
	Всего по разделу:	руб.			133897						
	Аварийно-восстановительный ремонт- непредвиденные работы	руб.			20611						
	Всего по смете:	руб.			154508						

Составил: / __Митина С.В. __/

Проверил: / __Митина Л.Б. __/