


Сметный Калькулятор

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис № 2
Московского района"


А.П. Смольняков

Согласовано:
Уполномоченное лицо от
собственников МКД,
действующий на основании
протокола № 1 от 22.05.2022


Ф.И.О.

Локальная смета
План мероприятий по текущему ремонту на 2022 год по адресу: Благодатная ул. д.13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт осеннего осмотра
Составлен(а) в уровне цен на: октябрь 2021г.
Наименование региона: Санкт-Петербург
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госстатлон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) Доп.01.2020
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 10.2021 (Санкт-Петербург)
Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 10.2021 Санкт-Петербург Этапон 2012

Сметная стоимость: 333006.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/лл	экспл. машин в т.ч. з/лл машинистов	ВСЕГО основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/лл машинистов	рабочих-строителей, чел-ч.	на единицу всего	
Раздел 1 Замена входных металлических дверей - 2,4,5 пар.											
1	ТЕРэ 4.01-05-004-01	Снятие дверных полотен к з/л рабочих: 2,100, (Н.Р. 70 = 70,00% = 579,92 руб. С.П. 50 = 50,00% = 414,23 руб.)	10 м2	1,16 [11,6/10]	340,09	0	828,46	828,46	0	3,63	4,21
2	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Строительный мусор	т	0,13688	-0	0	0	0	0	1,79	5,37
		Демонтаж: дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/л рабочих: 2,100, (Н.Р. 70 = 70,00% = 747,72 руб. С.П. 50 = 50,00% = 534,09 руб.)	1 коробка	3	169,55	0	1068,17	1068,17	0	0	0
3	ТЕР 09-04-012-01	Строительный мусор	т	0,315	0	0	0	0	0	2,40	27,84
		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы к стоим. экслп. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 28,173, к стоимости машин: 14,366, к материалам: 18,509, (Н.Р. 77*0,9 = 69,30% = 7575,66 руб. С.П. 68*0,85 = 57,80% = 6318,52 руб.)	1 м2 проема	11,6	85,72	24,34	20984,53	10931,69	4056,15	0	0
					33,45	0			0	0	0

101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных ТССЦ 10.2020 Санкт-Петербурга 78 (Этапон 2012)	компл.	3	(315.95)	(947.85)													
203-9066-00 6П	Блоки дверные металлические 3-листовой конструкции толщиной 2 мм (нютосварная коробка, грунт, пластиковая ручка-кнопка, петли, 1 контур уплотнения, утеплитель). (ТССЦ 10.2021 Санкт-Петербурга 78 Этапон 2012)	м2	11.6	(17098.29)	(198339.47)													
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.			22881	12828	4056											37 0
	Коэффициент на стесненность:		1															
	Итого со стесненностью:	руб.			22881	12828	4056											37 0
	Индекс к оплате труда рабочих:		1		12828													
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1		4056													
	в том числе зарплата машинистов:		1		0													
	Индекс к стоимости материалов:		1		5997													
	Материалы в текущем уровне цен:		1		199287													
	Итого с индексацией:	руб.			222168	12828	4056											37 0
	Накладные расходы %:	%			8903													
	Итого с накладными:	руб.			231071													
	Сметная прибыль %:	%			7267													
	Итого:	руб.			238338													
	Налог на добавленную стоимость %	%		20	47667.60													
	Всего по разделу:	руб.			286006													
Раздел 2 – аварийно-восстановительный ремонт																		
	Непредвиденные работы – аварийно-восстановительный ремонт	руб.			47000													
	Итого по всем разделам:	руб.			333006													
	Всего по смете:	руб.			333006													

Составил:  / Митина С.В. /Проверил:  / Митина Л.Б. /