



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис № 2
 Московского района"


 А.П. Смольняков

Согласовано:
 Уполномоченное лицо от
 собственников МКД,
 действующий на основании
 протокола № 1 от 08.04.2016

 Ф.И.О.

Локальная смета
 план мероприятий по текущему ремонту на 2021 год по адресу: Благodatная ул. д.29
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: октябрь 2020г.
 Наименование региона: Санкт-Петербург
 Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) Доп. от 07.2016
 Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 10.2020 (Санкт-Петербург)
 Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 10.2020 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 118527,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО	в т.ч. з/лл	ВСЕГО	основной заработной платы	эксгл. машин в т.ч. з/лл	рабочих-строителей, чел-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Замена табурной двери 2,3 пар.											
1	ТЕРэ 4.01-05-004-01	Снятие дверных полотен к з/л рабочих: 2,047, (Н.Р. 70 = 70% = 249,51 руб. С.П. 50 = 50% = 178,22 руб.)	10 м2	0,512	340,09	0	356,44	356,44	0	3,63	1,86
2	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Демонтаж дверных коробок Индексы: к з/л рабочих: 2,047, к стоимости машин: 1,972, (Н.Р. 70 = 70% = 486,71 руб. С.П. 50 = 50% = 347,65 руб.)	10 шт.	0,2	1709,32	0	699,63	695,30	4,33	17,93	3,59
3	ТЕР 10-01-047-04	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 к стоим. эксгл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 22.210, к стоимости машин: 13.262, к з/л машинистов: 22.210, к материалам: 5.531, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 2016,27 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 963,33 руб.)	100 м2 в проеме	0,0512	7680,66	520,66	4045,84	2216,71	353,54	160,52	8,22
	203-8084	Блоки дверные наружные или табурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (ТССЦ 10.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	5,12	1949,35	20,74	(56967,83)		23,59	1,05	0,05
					(11126,53)						

