

Сметный Калькулятор

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис № 2
 Московского района"

А.П. Смольняков

Локальная смета
 план мероприятий по текущему ремонту на 2019 год по адресу: Кузнецовская ул. д.20
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Согласовано:
 Уполномоченное лицо от
 собственников МКД,
 действующий на основании
 протокола № 1 от 06.06.16
 Лошакова
 Ф.И.О. Д.И.Н.

Составлен(а) в уровне цен на: ноябрь 2018г.

Наименование региона: Санкт-Петербург

Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп. от 07.2016

Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 11.2018 (Санкт-Петербург)

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 212318,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО		Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин в. т.ч. з/пп	основной	экспл. машин в. т.ч. з/пп	основной	экспл. машин в. т.ч. з/пп	рабочих-строителей, чел.-ч.	на единицу
Раздел 1 - установка металлических дверей 1,2,3 пар. входная												
1	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индекс: к з/п рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 687.19 руб. С.П. 50 = 50% = 490.85 руб.)	коробка	3	169.55	0	981.70	981.70	0	0	1.79	5.37
2	ТЕРэ 4.01-05-004-01	Снятие дверных полотен Индекс: к з/п рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 376.76 руб. С.П. 50 = 50% = 269.12 руб.)	10 м2	0.82	340.09	0	538.23	538.23	0	0	3.63	2.98
3	ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы к стоим. эксл. машин в. т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индекс: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 10.371, к материалам: 12.867, (Н.Р. 77*0,85*0,9 = 59% = 3081.59 руб. С.П. 68*0,8*0,85 = 46% = 2402.59 руб.)	1 м2 проема	8.2	85.72	24.34	10239.84	5223.03	2069.93	0	2.40	19.68
	101-0884	Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однополных (ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	компл.	3	(309.09)		(927.27)					
	203-9066-00 1П	Блоки дверные металлические (ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург Эталон 2012)	м2	8.2	(15624.29)		(128119.18)					

4	ТЕР 09-04-012-0 2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19.042, к стоимости машин: 5.616, к материалам: 9.165, (Н.Р. 77*0,85*0,9 = 59% = 521.41 руб. С.П. 68*0,8*0,85 = 46% = 406.52 руб.)	шт.	3	19,89 15,47	3,45 0	968,54	883,74	58,13 0	1,11 0	3,33 0
	101-9411-07 1П	Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 100 кг (ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)			(1191,78)	(3575,34)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.			12728	7627	2128	0		31 0
		Коэффициент на стесненность:									
		Итого со стесненностью:	руб.			12728	7627	2128	0		31 0
		Индекс к оплате труда рабочих:				7627					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:				2128					
		в том числе зарплата машинистов:				0					
		Индекс к стоимости материалов:				2974					
		Материалы в текущем уровне цен:				132622					
		Итого с индексацией:	руб.			145350	7627	2128	0		31 0
		Накладные расходы %:	%			4667					
		Итого с накладными:	руб.			150017					
		Сметная прибыль %:	%			3569					
		Итого:	руб.			153586					
		Налог на добавленную стоимость %	%			30717.20					
		Всего по разделу:	руб.		20	184303					
		Аварийно-восстановительный ремонт-непредвиденные работы	руб.			28015					
		Всего по смете:	руб.			212318					

Составил: /  / Митина С.В. /Проверил: /  / Митина Л.Б. /