


Сметный Калькулятор


Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО "Жилкомсервис № 2  
Московского района"

  
А.П. Смольняков

Согласовано:

Уполномоченное лицо от  
собственников МКД,

действующий на основании  
протокола № 1 от 23.05.17

  
Ф.И.О.

Локальная смета

план мероприятий по текущему ремонту на 2019 год по адресу: Прибрежная ул. д.11  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: декабрь 2018г.

Наименование региона: Санкт-Петербург

Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп. от 07.2016

Наименование сборника индексов пересчета: Индексы 12.2018 (Санкт-Петербург)

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 12.2018 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: 115409,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	всего
					ВСЕГО	основной з/пл		основной з/пл	экспл. машин в.т.ч. з/пл машинистов		
<b>Раздел 1 - замена входных металлических дверей - пар. №1 - 1 шт.</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРэ 4.01-05-001-02	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 229,06 руб. С.П. 50 = 50% = 163,62 руб.)	коробка	1	169,55	0	327,23	327,23	0	1,79	1,79
2	ТЕРэ 4.01-05-004-01	Снятие дверных полотен к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 110,27 руб. С.П. 50 = 50% = 78,77 руб.)	10 м2	0,24	340,09	0	157,53	157,53	0	3,63	0,87
3	ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы к стим. экпл. машин в.т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19,042, к стоимости машин: 10,421, к материалам: 12,927, (Н.Р. 77*0,85*0,9 = 59% = 901,93 руб. С.П. 68*0,8*0,85 = 46% = 703,20 руб.)	1 м2 проема	2,4	85,72 33,45	24,34 0	3003,96	1528,69	608,75 0	2,40 0	5,76 0
	101-0884	Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однополных (ТССЦ 12.2018 Санкт-Петербург Эталон 2012)	КОМПЛ.	1	(311,21)		(311,21)				

