


Сметный Калькулятор

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис № 2
Московского района"



А.П. Смольняков

Локальная смета
план мероприятий по текущему ремонту на 2019 год по адресу: Свееборгская ул. д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: ноябрь 2018г.
Наименование региона: Санкт-Петербург
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург (редакция 2014 года) доп. от 07.2016
Наименование сборника индексов перечета: Индексы 11.2018 (Санкт-Петербург)
Наименование сборника текущих цен: ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург Эталон 2012

Сметная стоимость: **240376** руб.

Согласовано:
Уполномоченное лицо от
собственников МКД,
действующий на основании
протокола № 1 от 07.05.16


Ф.И.О.

| № п.п. | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | ВСЕГО | | Основной заработной платы | | Затраты труда | |
|---|---------------------|---|----------------|--------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------|
| | | | | | ВСЕГО | основной з/пл | в. т.ч. з/пл машинистов | в. т.ч. з/пл машинистов | в. т.ч. з/пл машинистов | рабочих-строителей, чел-ч. | на единицу | всего |
| Раздел 1 - замена входных металлических дверей - пар.1.3,4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРэ 4.01-05-001-02 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 687.19 руб. С.П. 50 = 50% = 490.85 руб.) | коробка | 3 | 169.55 | 0 | 981.70 | 981.70 | 0 | 0 | 1.79 | 5.37 |
| 2 | ТЕРэ 4.01-05-004-01 | Снятие дверных полотен Индексы: к з/л рабочих: 1,930, (Н.Р. 70 = 70% = 358.38 руб. С.П. 50 = 50% = 255.99 руб.) | 10 м2 | 0.78 | 340.09 | 0 | 511.97 | 511.97 | 0 | 0 | 3.63 | 2.83 |
| 3 | ТЕР 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы к стим. экспл. машин в.т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 19.042, к стоимости машин: 10.371, к материалам: 12.867, (Н.Р. 77*0,85*0,9 = 59% = 2931.27 руб. С.П. 68*0,8*0,85 = 46% = 2285.40 руб.) | 1 м2 проема | 7.8 | 85.72 | 24.34 | 9740.34 | 4968.25 | 1968.96 | 0 | 2.40 | 18.72 |
| | 101-0884 | Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однополных (ТССЦ 11.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | компл. | 3 | (309.09) | | (927.27) | | | | | |

